

## Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

**Наименование закупок:** Ремонт бойлеров и тепловых узлов  
**Наименование компании заказчика:** АО Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания  
**Почтовый и электронный адрес:** Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Константина Циолковского, 2/3  
[priemnaja@arek.kz](mailto:priemnaja@arek.kz)  
 +7 (7172) 37-37-55

№ лота	Номер закупки (согласно Перечня)	Наименование товаров, работ, услуг (согласно Перечня)	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг	Цена в тенге за единицу, без учета НДС	Общая выделенная сумма в тенге, без учета НДС*	Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг	Условия платежа
1	163	Ремонт бойлеров и тепловых узлов	в технической спецификации	РАБОТА	1,00	3276000,00	3276000,00	г. Нур-Султан, ул. Циолковского 2/3, ул. Сейфуллина 42	15 рабочих дней с момента подписания договора	Оплата производится Заказчиком в порядке предоплаты в размере 50% от общей стоимости Работ по Договору в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента представления счета на оплату Исполнителем. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем Работы производится Заказчиком по факту выполнения работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ без замечания и выставления электронного счета-фактуры посредством ИС ЭСФ.

\*с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

**Срок приема ценовых предложений до :** 04.06.2021 11:00:00  
**Конверты вскрываются в:** 04.06.2021 11:00:00  
**Контактное лицо:** Джаркимбаев Нурислам, , N.DZHARKIMBAYEV@arek.kz

### Приложение:

1. Проект договора
2. Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг

Руководитель/Уполномоченное лицо **АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»**

Данный документ сформирован электронной торговой площадкой EurasianTech-Tender и согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Проверить подлинность электронного документа Вы можете на сервисе подписи и проверки электронных документов ezsigner.kz.

г. Нур-Султан

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Павлова А.В.** действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ ,  
полное наименование исполнителя (поставщика)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
должность и ФИО первого руководителя исполнителя (поставщика)

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту бойлеров и тепловых узлов (далее – Работа) согласно Приложению №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Исполнитель выполняет работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора.

### 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложению №1 к настоящему Договору, составляет – \_\_\_\_\_

общая сумма закупаемых работ

( \_\_\_\_\_ ) тенге, 00 тиын с/без учета НДС 12 %.

сумма прописью

2.2. Оплата производится Заказчиком в порядке предоплаты в размере 50% от общей стоимости Работ по Договору в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента представления счета на оплату Исполнителем.

2.3. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем Работы производится Заказчиком по факту выполнения работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ без замечания и выставления электронного счета-фактуры посредством ИС ЭСФ.

2.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.5. Стоимость и количество выполняемых Работ является твердой, окончательной и изменению не подлежит.

### 3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан выполнять работу в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2. Исполнитель обязуется выполнять Работу надлежащим образом и в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

3.3. После выполнения Работ по настоящему договору Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Заказчика о готовности к сдаче Работ с предоставлением оформленного Акта выполненных работ.

3.4. Заказчик обязуется принять Работу и подписать Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения или представить Исполнителю мотивированный отказ в приемке, с указанием причин отказа и замечаний по оформлению и комплектности документации.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроками их выполнения.

3.6. После выполнения Работ предусмотренным двухсторонним актом Исполнитель предоставляет доработки. После предоставления доработок и подписания Заказчиком Акта выполненных работ, Работа будет считаться выполненной.

#### **4. Ответственность сторон**

4.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных законодательством РК.

4.2. В случае некачественного выполнения Работ составляется акт, который служит основанием для повторного выполнения Работ за счет Исполнителя.

4.3. В случае несвоевременного выполнения обязательств по данному Договору по любым причинам (кроме форс – мажорных обстоятельств), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора. При этом Исполнитель не освобождается от выполнения обязательств по данному Договору.

4.4. За несвоевременную оплату, по любым причинам (кроме форс – мажорных обстоятельств), Заказчик обязуется выплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки оплаты, но не более 5% от общей стоимости Договора. При этом Заказчик не освобождается от выполнения обязательств по данному Договору.

#### **5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

5.1. Любая Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя предвидеть или избежать: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, запретительные акты органов государственной власти, изменения законодательства.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору уведомляет другую сторону не позднее 5 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает право ссылаться на такие обстоятельства.

5.3. Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является заключение, либо справка компетентного государственного органа Республики Казахстан.

#### **6. Срок действия договора**

6.1. Срок действия настоящего Договора начинается с момента подписания обеими Сторонами Договора и действует до 31 декабря 2021 года, а в части финансовых расчетов - до полного исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств по данному Договору.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по письменному соглашению Сторон – в виде дополнительного соглашения.

6.3. Любая сторона при расторжении Договора по своей инициативе, обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде с указанием даты расторжения, за месяц до предполагаемой даты, при этом не требуется изложения причин расторжения Договора.

6.4. Досрочное расторжение данного Договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по условиям настоящего Договора.

#### **7. Разрешение споров**

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают их в судебном порядке по месту нахождения Ответчика.

## 8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, и имеет одинаковую юридическую силу.

## 9. Приложения

9.1. Приложение №1 – Спецификация закупаемых работ.

## 10. Юридические адреса и реквизиты сторон

### ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Акмолинская  
Распределительная электросетевая компания»  
Юр.адрес: 021810, РК, Акмолинская область,  
Целиноградский район, сельский округ  
Кабанбая батыра, село Кабанбай батыра,  
ул. Энергетиктер, строение 1А  
Факт.адрес: 010008, РК, г. Нур-Султан,  
Район Баконыр, ул. К. Циолковского, д. 2/3  
010000, Почтамт, а/я 60  
БИН 010240000404  
ИИК KZ96914398416BC04437  
ДБ АО «Сбербанк» в г. Нур-Султан, БИК  
SABRKZKA, Кбе 17  
Свидетельство о постановке на учет по НДС  
Серия 03001 №004933 от 11.07.2012г.  
Тел.: 8(7172) 37-12-90, факс 37-10-37,  
Адрес электронной почты: [kence@arek.kz](mailto:kence@arek.kz)

### Заказчик

\_\_\_\_\_ **А.В.Павлов**

### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(наименование Исполнителя)  
(юридический и почтовый адрес)

БИН

\_\_\_\_\_ ИИК \_\_\_\_\_

Наименование Банка \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Свидетельство о постановке на учет

по НДС серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Инициалы, фамилия**

Приложение № 1  
к Договору № \_\_\_/21.02  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## Спецификация

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена с учетом НДС 12%	Сумма с учетом НДС 12%	Описание работ	Адрес
1	Ремонт бойлеров и тепловых узлов	работа	1			<p>Ремонт бойлеров и тепловых узлов АО «АРЭК».</p> <p>Провести работы согласно дефектному акту.</p> <p><b>1. Здание инв. номер Ц0000036 - узел №1(главное здание) ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>1.1. Ревизия грязевиков д. 50 мм-2 шт.</p> <p>1.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>1.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>2. Здание инв.номер А000758- узел №2, ул. Циолковского 2/3 (баня)</b></p> <p>2.1. Ревизия грязевиков 80 мм-2 шт.</p> <p>2.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>2.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>3. Здание инв.номер А00000761- узел №3 (гараж РМС- Казбат), ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>3.1. Замена трубы д.20мм-2 м.</p> <p>3.2. Замена крана д.20мм на цельносварной д.20мм-1 шт.</p> <p>3.3. Замена крана д.50мм на цельносварной д.50мм-1 шт.</p> <p>3.4. Ревизия грязевиков д.80 мм-2 шт.</p> <p>3.5. Установка термометра для измерения температуры воды - 4 шт.</p> <p>3.6. Установка манометра для измерения давления воды -4 шт.</p> <p>3.7. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>3.8. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>4. Здание инв. номер А00000762- узел №4 (гараж для легковых машин ) ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>4.1. Ревизия грязевиков д.80 мм - 2 шт.</p> <p>4.2. Промывка внутренней системы отопления.</p>	г. Нур-Султан, ул. Циолковского 2/3, ул. Сейфуллина, 42

					<p>4.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>5. Здание инв. номер А0000814 – ДЗ узел №5 (склад ОМТС), ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>5.1. Ревизия грязевиков 50 мм-2 шт.</p> <p>5.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>5.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>6. Здание инв. номер А0000814 - Д 1 узел №6 (склад лако-красочный) ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>6.1. Промывка грязевиков д 50 мм -2 шт.</p> <p>6.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>6.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>7. Здание инв.номер А0000038- узел №7, ул. Циолковского 2/3 (здание РПБ)</b></p> <p>7.1. Замена бойлера на пластинчатый теплообменник, д.80мм, 1 ступени -1 шт.</p> <p>7.2. Замена бойлера на пластинчатый теплообменник, д.80мм, 2 ступени - 1 шт.</p> <p>7.3. Замена трубы, д.80мм -12 м</p> <p>7.4. Замена кранов д.50мм на краны д.80мм- 4 шт</p> <p>7.5. Замена отводов д.50мм, на д.80мм- 6 шт</p> <p>7.6. Замена металлической трубы д.40 мм -10 м</p> <p>7.7. Установка крана д.50мм -1 шт</p> <p>7.8. Замена обратного клапана д.40мм - 1 шт</p> <p>7.9. Прокладка полипропиленовой трубы, д.65мм ХВС (прокол)- 15 м</p> <p>7.10. Установка сварных кранов, д.65мм -1 шт</p> <p>7.11. Врезка трубы в существующую сеть.</p> <p>7.12. Замена трубы ,д.50мм -15 м</p> <p>7.13. Установка отводов, д.50мм- 4 шт</p> <p>7.14. Ревизия грязевиков - 2 шт</p> <p>7.15. Промывка внутренней системы отопления.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>7.16. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>8. Здание инв.номер Ц0000034- узел №8 (теплая стоянка), ул.Циолковского 2/3</b></p> <p>8.1. Промывка внутренней системы.</p> <p>8.2. Опрессовка внутренней системы.</p> <p>8.3. Замена кранов д.25 на цельносварные д.25 - 6 шт.</p> <p>8.4. Установка термометра с краном д. 15мм - 4 шт</p> <p>8.5. Установка манометра - 4 шт</p> <p>8.6. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p> <p><b>9. Здание инв. номерА00000143 – узел №9 (Спорт зал) ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>9.1. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>9.2. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p>9.3. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p> <p><b>10. Здание инв.номер К узел 10 (производственный корпус) ул.Циолковского 2/3</b></p> <p>10.1. Прокладка пластиковой трубы д.25мм ГВС - 45 м.</p> <p>10.2. Замена кранов старых д.32 мм на цельносварные краны д.40мм - 2 шт.</p> <p>10.3. Замена кранов старых д.20 мм на цельносварные д.20 мм - 2 шт.</p> <p>10.4. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>10.5. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p>10.6. Установка термометров с кранами - 4 шт</p> <p>10.7. Установка манометров - 4 шт</p> <p>10.8. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p> <p><b>11. Здание инв.номер А0000032 улица Сейфуллина ,42 (адм.здание)</b></p> <p>11.1. Замена бойлера на пластинчатый теплообменник, д.80мм, 1 ступени - 1 шт.</p> <p>11.2 Замена бойлера на пластинчатый теплообменник, д.80мм, 2 ступени - 1 шт.</p> <p>11.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p>11.4. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					11.5. Установка трубы , д.80мм - 12 м 11.6. Установка отводов,д.80мм - 6 шт. 11.7. Промывка внутренней системы отопления. <b>12. Здание инв.номер  А0000032 улица Сейфуллина  ,42 (боксы)</b> 12.1. Промывка внутренней системы отопления. 12.2. Опрессовка внутренней системы отопления. 12.3. Установка манометров - 4 шт. 12.4. Установка термометров 2 шт. 12.5. Ревизия грязевиков - 2 шт. Гарантийный срок –1 год.	
--	--	--	--	--	---	--

Общая сумма Работы по настоящему Приложению составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
тенге, без/с учетом НДС.

1. Срок выполнения работ: 15 рабочих дней с момента подписания Договора.
2. Место выполнения работ: г. Нур-Султан, ул. Циолковского 2/3, ул. Сейфуллина, 42.
3. Условия поставки Товара: DDP (согласно ИНКОТЕРМС-2010).

**«ЗАКАЗЧИК»**

Акционерное общество «Акмолинская  
Распределительная электросетевая компания»

Заказчик

\_\_\_\_\_ А.В.Павлов

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»**

Наименование Исполнителя

Должность подписывающего лица

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия



**Техническая спецификация  
на ремонт бойлеров и тепловых узлов АО «АРЭК»**

<b>Наименование работы</b>	<b>Ед. измер.</b>	<b>Количество</b>	<b>Описание работ</b>
Ремонт бойлеров и тепловых узлов АО «АРЭК»	работа	1	<p>Провести работы согласно дефектному акту.</p> <p><b>1. Здание инв. номер Ц0000036 - узел №1 (главное здание) ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>1.1. Ревизия грезевиков д. 50 мм-2 шт.</p> <p>1.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>1.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>2. Здание инв. номер А000758- узел №2, ул. Циолковского 2/3 (баня)</b></p> <p>2.1. Ревизия грезевиков 80 мм-2 шт.</p> <p>2.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>2.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>3. Здание инв. номер А00000761 - узел №3 (гараж РМС- Казбат), ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>3.1. Замена трубы д.20мм-2 м.</p> <p>3.2. Замена крана д.20мм на цельносварной д.20мм-1 шт.</p> <p>3.3. Замена крана д.50мм на цельносварной д.50мм-1 шт.</p> <p>3.4. Ревизия грезевиков д.80 мм-2 шт.</p> <p>3.5. Установка термометра для измерения температуры воды -4 шт.</p> <p>3.6. Установка манометра для измерения давления воды -4 шт.</p> <p>3.7. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>3.8. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>4. Здание инв. номер А0000762- узел №4 (гараж для легковых машин ) ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>4.1. Ревизия грезевиков д.80 мм - 2 шт.</p> <p>4.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>4.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>5. Здание инв. номер А0000814 – ДЗ узел №5 (склад ОМТС), ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>5.1. Ревизия грезевиков 50 мм-2 шт.</p> <p>5.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>5.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>6. Здание инв. номер А0000814 - Д 1 узел №6 (склад лако-красочный) ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>6.1. Промывка грезевиков д 50 мм -2 шт.</p> <p>6.2. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>6.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>7. Здание инв. номер А0000038- узел №7, ул. Циолковского 2/3 (здание РШБ)</b></p> <p>7.1. Замена бойлера на пластинчатый теплообменник, д.80мм, 1 ступени -1</p>

		<p>шт. 7.2. Замена бойлера на пластинчатый теплообменник, д.80мм, 2 ступени - 1 шт.</p> <p>7.3. Замена трубы, д.80мм -12 м</p> <p>7.4. Замена кранов д.50мм на краны д.80мм- 4 шт</p> <p>7.5. Замена отводов д.50мм, на д.80мм- 6 шт</p> <p>7.6. Замена металлической трубы д.40 мм -10 м</p> <p>7.7. Установка крана д.50мм -1 шт</p> <p>7.8. Замена обратного клапана д.40мм - 1 шт</p> <p>7.9. Прокладка полипропиленовой трубы, д.65мм ХВС (прокол)-15 м</p> <p>7.10. Установка сварных кранов, д.65мм -1 шт</p> <p>7.11. Врезка трубы в существующую сеть.</p> <p>7.12. Замена трубы, д.50мм -15 м</p> <p>7.13. Установка отводов, д.50мм- 4 шт</p> <p>7.14. Ревизия грязевиков - 2 шт</p> <p>7.15. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>7.16. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p><b>8. Здание инв.номер Ц0000034- узел №8 (тепловая стойка), ул.Циолковского 2/3</b></p> <p>8.1. Промывка внутренней системы.</p> <p>8.2. Опрессовка внутренней системы.</p> <p>8.3. Замена кранов д.25 на цельносварные д.25 - 6 шт.</p> <p>8.4. Установка термометра с краном д. 15мм - 4 шт</p> <p>8.5. Установка манометра - 4 шт</p> <p>8.6. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p> <p><b>9. Здание инв. номер А00000143 – узел №9 (Спорт зал) ул. Циолковского 2/3</b></p> <p>9.1. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>9.2. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p>9.3. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p> <p><b>10. Здание инв.номер К узел 10 (привязочный корпус) ул.Циолковского 2/3</b></p> <p>10.1. Прокладка пластиковой трубы д.25мм ГВС - 45 м.</p> <p>10.2. Замена кранов старых д.32 мм на цельносварные краны д.40мм - 2 шт.</p> <p>10.3. Замена кранов старых д.20 мм на цельносварные д.20 мм - 2 шт.</p> <p>10.4. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>10.5. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p>10.6. Установка термометров с кранами - 4 шт</p> <p>10.7. Установка манометров - 4 шт</p>

ИТОГО:		1	<p>10.8. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p> <p><b>11. Здание инв.номер А0000032 ул.ица Сейфуллина, 42 (адм.здание)</b></p> <p>11.1. Замена бойлера на пластинчатый теплообменник, д.80мм, 1 ступени - 1 шт.</p> <p>11.2. Замена бойлера на пластинчатый теплообменник, д.80мм, 2 ступени - 1 шт.</p> <p>11.3. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p>11.4. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p> <p>11.5. Установка трубы, д.80мм - 12 м</p> <p>11.6. Установка отводов, д.80мм - 6 шт.</p> <p>11.7. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p><b>12. Здание инв.номер А0000032 ул.ица Сейфуллина, 42 (боксы)</b></p> <p>12.1. Промывка внутренней системы отопления.</p> <p>12.2. Опрессовка внутренней системы отопления.</p> <p>12.3. Установка манометров - 4 шт.</p> <p>12.4. Установка термометров 2 шт.</p> <p>12.5. Ревизия грязевиков - 2 шт.</p> <p>Гарантийный срок - 1 год.</p>
--------	--	---	---

Начальник АХО



С. Хамитова